

COMUNE DI OSNAGO

LAVORI DI CREAZIONE NUOVI ORTI COMUNALI VIA XXV APRILE

Ottobre '05

N.Ord	Descrizione	Unità di misura	Misure	Quantità	Prezzo Unitario	Parziale
1	Formazione opere di segnalazione cantiere	A corpo			50,00	50,00
2	Rimozione recinzione esistente e smaltimento presso discarica autorizzata compreso carico es scarico	A corpo			120,00	120,00
3	Scavo puntuale per fondazione paletti e puntoni	A corpo			520,00	520,00
4	Calcestruzzo in opera per fondazioni armate , plinti , travi rovesce , platee , basamenti semplici di media grandezza , confezionato con 2 o piu' pezzature di inerte , gettato con ausilio di casseri , ferro e casseri contabilizzati a parte : resistenza caratteristica cubica non inferiore a 200 Kg/cm2 fondazione paletti e puntoni	mc	301*0.14	51,25	42,14	2159,68
5	Taglio pavimentazione bituminosa inclusa rimozione asfalto e smaltimento	ml	35*2+0.6+0.6	71,20	3,52	250,62
6	Scavo in sezione obbligata per posa tubazione acqua	mc	110*0.4*0.6	26,40	11,13	293,83
7	Letto di sabbia per rinfianco per tubazioni incluso nastro di segnalazione	mc	110*0.4*0.15	6,60	35,24	232,58
8	Fornitura e posa in opera di tubazione 1" per acqua incluso pezzi speciali , attacchi alla rete idrica comunale	ml	110	110,00	8,95	984,50
9	Formazione pozzo perdente diametro 1.5 mt altezza 2 mt incluso scavo e reinterro incluso pozzetto e chiusino d'ispezione	A corpo			750,00	750,00

N.Ord	Descrizione	Unità di misura	Misure	Quantità	Prezzo Unitario	Parziale
10	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento armato prefabbricato per scarico acque piovane , dimensioni 45*45*90 cm incluso scavo e reinterro incluso collegamento a pozzo perdente	Cad	1	1,00	180,00	180,00
11	Fornitura e posa di chiusino	Kg	70*1	70,00	0,52	36,40
12	Fornitura e posa di pozzetto per alloggio contatore acqua inclusa soletta carrabile dotato di ispezione dato completo in opera	Cad	1	1,00	108,72	108,72
13	Fornitura stesa e cilindratura di misto naturale ghiaioso di fiume, cava o proveniente da scavi a formazione di sottofondo stradale , riempimento scavi , per correzione delle livellette , misurato con autocarro	Mc	110*0.4*0.4	17,6	17,6	309,76
14	Fornitura e posa in opera di rete metallica h 120 cm incluso filo di sostegno e stesa	MI	273	273,00	5,56	1517,88
15	Fornitura e posa in opera di paletti in ferro tipo plastificato h.150 cm e di saette in angolare incluso fissaggio a paletti	Cad	301	301,00	6,90	2076,90
17	Fornitura e posa in opera di cancelletto come da disegno completo di catenaccio predisposto per alloggiare lucchetto di chiusura larghezza 90 altezza 120 incluso fissaggio paletti e rete metallica	Cad	12	12,00	96,50	1158,00
18	Fornitura e posa di vedovella incluso attacco rete idrica	A corpo			225,00	225,00
19	Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso per intasanentio e risagomature , compresa la fornitura dei materiali ed il trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere : binder pezzatura 5/15 per ripristino asfalto	Mq	35*1	35,00	10,56	369,60

N.Ord	Descrizione	Unità di misura	Misure	Quantità	Prezzo Unitario	Parziale
20	Tappeti d'usura in conglomerato bituminoso con bitume di penetrazione 180/200 , al 5%-6% del peso dell'inerte , confezionato con graniglia e sabbia , compresi materiali , stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato , misurati per spessori finiti , per superfici fino a 2500 mq : spessore finito con graniglia in pezzatura fino a 15 mm	Mq	35*1	35,00	7,96	278,60
21	Risistemazione via e vialetti d'accesso attraverso scolturamento strato superficiale fino a 10 cm di profondità e successiva stesa di moregallo in spessore di 10 cm e rullatura dello stesso	A corpo			2350,00	2350,00
					TOTALE	13972,08

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo lavori	13972,08
Oneri per la sicurezza	558,88
Importo lavori soggetti a ribasso	13413,19
Iva 20%	2794,42
Spese tecniche 2%	279,44
Imprevisti 5%	698,60
Allacciamento rete idrica e posa contatore	450,37
Totale Lavori	18194,91