

COMUNE DI OSNAGO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI :
PALESTRA COMUNALE**

COMPUTO METRICO

n°	Descrizione	Unità di Misura	Misure	Quantità	Prezzo unitario	Parziale
1	Predisposizione recinto di cantiere e segnaletica di sicurezza incluso smontaggio a fine lavori	A corpo			250,00	250,00
2	Scrostamento intonaci interni incluso carico e trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata ed esecuzione di arricciatura per interni su pareti verticali compresi gli occorrenti ponteggi	Mq.	$(6,01+5,41*4+6,06*17+4,03*3+1+1+3,94*3+2,50*4+2,19*2+5,59*2+3,49*2+3,73*4+3,48+4,94+2,80+1,43+1,14+1,30+3,25)*1,2$	266,86	14,57	3888,09
3	Arricciatura per interni su pareti verticali compresi gli occorrenti ponteggi	Mq.	$(6,01+3,88+3,88+4+4+2,21+4,95+4,95+4,94+4,94)*2$	87,52	9,57	837,57
4	Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali , compresi gli eventuali ponteggi	Mq.	$(6,01+3,88+3,88+4+4+2,21+4,95+4,95+4,94+4,94)*1,1+(2,19+2,50+2,37+1,50+2,79+2,61+5,11+2,80)*3,10$	115,93	17,82	2065,93
5	Rivestimento interno in piastrelle monocottura con superficie smaltata, posati su collante (compreso) , compresa sigillatura con cemento bianco di giunti , compresi bordi smussati dimensioni 20*20 tinte unite diverse per ogni spogliatoio incluse assistenze murarie compresa manovalanza in aiuto ai posatori e sfrido					
5a	Spogliatoi	Mq.	$(6,01+6,01+3,88+3,88+4+6,03+6,03+4+3,90+3,90+2,21+2,21+6,06+6,06+4,95+4,95+6,05+6,05+4,94+4,94+3,49+3,49+2,61+2,61)*2$	216,52	33,15	7177,64

			$(1+1,50+1,62+1,62)+(1,90+2,79+1,30+0,10)+(1,49+1,49+1,32+0,12)+(1,56+1,56+1,49+1)+(0,32+0,32+0,18+0,30+1,03+0,15+1,16+1+1+1,05+0,90+0,90)+(1,80*4)+(1,80*4)+(1+1+0,94+0,90+2,10+1,14+1,14+3,90)+(1+1+0,4+2,55+2,55+1,51+1)+(1,56+1,15+0,70+1,87+0,40+0,50)+(1,54+1,14+0,25+0,60+1,30+1)*2$			
5b	Completamento piastrellatura antibagni e docce	Mq.		84,54	33,15	2802,50
5c	WC	Mq.	$[(1,49+1,56)*2+(1,77+0,40)*4+(1,50+0,38)*2+(1,50*0,73)*2+(1,76+0,30)*4+(1,51+0,71)+(1,80+1,03)*4+1,51+2,55]*2+(2,64+2,60+2,60+1,80+1,80+2,80)*0,40$	26,85	33,15	890,08
6	Oneri per la pulizia locali ed arredi e attrezzature in tutti i vani oggetto di lavori incluso pulizia di serramenti , vetri , vetri porte compresa raccolta e smaltimento materiale e spostamento arredi per lavori	A corpo			1260,00	1260,00
7	Fornitura e posa maniglione antipanico	Cad	2,00	2,00	150,00	300,00
IMPORTO TOTALE LAVORI €						19471,80

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo Lavori	19471,80
Iva 20%	3894,36
Imprevisti	973,59
Spese Tecniche	389,44
Opere da Idraulico	2493,21
Opere da Imbianchino	12727,60
Spese Autorità LL.PP.	50,00
TOTALE LAVORI	40000,00

VARIANTE PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA N.105 DEL 23/08/2006

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI :
PALESTRA COMUNALE**

ELENCO PREZZI UNITARI

n°	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo unitario
1	Predisposizione recinto di cantiere e segnaletica di sicurezza incluso smontaggio a fine lavori	A corpo	250,00
2	Scrostamento intonaci interni incluso carico e trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata ed esecuzione di arricciatura per interni su pareti verticali compresi gli occorrenti ponteggi	Mq.	14,57
3	Arricciatura per interni su pareti verticali compresi gli occorrenti ponteggi	Mq.	9,57
4	Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali , compresi gli eventuali ponteggi	Mq.	17,82
5	Rivestimento interno in piastrelle monocottura con superficie smaltata, posati su collante (compreso) , compresa sigillatura con cemento bianco di giunti , compresi bordi smussati dimensioni 20*20 tinte unite diverse per ogni spogliatoio incluse assistenze murarie compresa manovalanza in aiuto ai posatori e sfrido	Mq.	33,15
6	Oneri per la pulizia locali ed arredi e attrezzature in tutti i vani oggetto di lavori incluso pulizia di serramenti , vetri , vetri porte compresa raccolta e smaltimento materiale e spostamento arredi per lavori	A corpo	1260,00
7	Fornitura e posa maniglione antipanico	Cad	150,00