

COMUNE DI OSNAGO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICO FUMI CALDAIA DI VIA CAVOUR

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO						
Rif.	Descrizione dell'oggetto	unità di misura	misure	quantità	prezzo unitario €	parziale €
1	Fornitura e posa in opera di canna fumaria singola per allacciamento a n.1 caldaia a gas metano a tiraggio forzato a camera stagna (tipo C) composta da elementi modulari a parete doppia in acciaio inox AISI 316 interno e rame esterno , con interposto pannello di lana mineralòe ad alta densità spessore 25 mm composta da elementi rettilinei , deviatore con i relativi innesti , cappello parapiovvia , supporto murale , convogliatore di condensa , faldale , tappo di scarico colonna condensa , riduzione di raccordo caldaia , guarzioni, fascette , modulo di verifica e prelievo fumi e quant'altro mteriale d'uso e consumo necesario e manodopera	Cad		1,00	2357,00	2357,00
2	Fornitura e posa tubazione per presa d'aria comburente e raccordo alla canna fumaria in alluminio smaltato di deguato diamtro , composta da elementi rettilinei con innesto a bicchiere , kit sdoppiatore fumi , guarzioni, fascette, elementi terminali , tubo di guaina quant'altro mteriale d'uso e consumo necesario e manodopera	Cad		1,00	485,00	485,00
3	Rilascio certificazione di conformità incluse prove necessarie per la redazione	A corpo			90,00	90,00
TOTALE IMPORTO LAVORI						2932,00

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
IMPORTO LAVORI	2.932,00 €
IVA 20%	586,40 €
IMPREVISTI	146,60 €
INCENTIVO UTC 2%	58,64 €
SPESE AUTORITA'	50,00 €
OPERE EDILI e DI LATTONERIA	2.100,00 €
NOLEGGIO PONTEGGIO	1.000,00 €
TOTALE	6.873,64 €