

RELAZIONE TECNICA

L'Amministrazione Comunale ha l'intendimento di procedere alla realizzazione di un intervento generale di manutenzione sul patrimonio verde comunale al fine di permetterne la conservazione e offrire alla cittadinanza un elemento di accrescimento della qualità urbana di vita.

Ai fini di localizzare chiaramente le aree d'intervento il territorio comunale è stato suddiviso in aree su cui sono state censite le essenze arboree presenti .

Per permettere una valutazione complessiva dell'intervento le alberature sono state classificate in base a delle classi d'altezza ritenute significative relativamente all'utilizzo di mezzi meccanici : fino a 3 mt , fino a 6 mt , fino a 9 mt , oltre 9 mt .

Lo studio effettuato ha portato alla redazione di una tabella riportante l'indicazione degli interventi da realizzare individuando nella potatura , nel taglio senza eliminazione di radici e nella nuova piantumazione quelli piu' consueti . Accanto ad ogni area è riportato uno spazio in cui sono state riportate indicazioni piu' generali sugli interventi e l'indicazione dell'accessibilità dell'area con mezzo meccanico .

In particolare con le seguenti lavorazioni si intende :

potatura : intervento finalizzato alla rimonda del secco , all'asportazione dei rami troppo sviluppati , al contenimento delle ramificazioni rispetto cavi elettrici , impianti di illuminazione pubblica , strade , al mantenimento della sagoma dell'essenza arborea e alla riduzione in altezza delle ramificazioni troppo sviluppate , alla pulitura del tronco dai piccoli germogli . Le opere comprendono anche il recupero e lo smaltimento del materiale di risulta .

taglio senza estirpazione delle radice : intervento finalizzato al taglio di essenze arboree da effettuarsi evitando pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti . Il taglio andrà effettuato in maniera che il tronco rimasto non causi danno o pericolo ai pubblici utenti . Le opere comprendono anche il recupero e lo smaltimento del materiale di risulta.

piantumazione : intervento finalizzato alla messa a dimora di nuove essenze . Le opere comprendono scavo , terra di ricalzo , pali tutori e garanzia di attecchimento come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto .

Sono stati individuati come urgenti i lavori relativi alle arre del Parco Donizetti , Edison , Viale rimembranze , il platano secolare sito all'incrocio della Via Verdi - Tessitura oltre ad interventi di piu' piccola entità che riguardano la via Meucci e la palestra . Inoltre sono previsti interventi di risistemazione di alcune aiuole del territorio

comunale , in particolare in via Martiri della Liberazione , Via John Lennon realizzatemediante operazioni di diserbo , posa di terreno coltivo , semina a prato , nuove piantumazioni.

Interessando l'intervento strade , piazze e parchi pubblici particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dell'appaltatore al fine di garantire la pubblica incolumità ed in particolare si impone a questi la posa di cartelli di segnalazione e , se il caso, l'acquisizione delle ordinanze necessarie previo contatti almeno con una settimana di anticipi po con l'ufficio di Polizia Locale al fine della predisposizione e divulgazione degli stessi .

Al fine di consentire un'adeguata manutenzione del patrimonio verde comunale si consiglia la programmazione della prossima serie di interventi su queste aree fra un periodo di tre/quattro anni

Pertanto il quadro economico di spesa del progetto di lavori di realizzazione interventi su patrimonio verde comunale risulta essere il seguente :

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo Lavori	22.834,65
Oneri per la sicurezza (5%)	1.141,73
Importo lavori soggetti a ribasso	21.692,87
Iva 20%	4.566,93
Spese tecniche (incentivo UTC) 2%	456,69
Imprevisti 5%	1.141,73
TOTALE LAVORI	29.000,00

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
(Panariti Arch. Pietro)