

PROGETTO PRELIMINARE

LAVORI DI REALIZZAZIONE CAPPOTTO FACCIATA EST PALESTRA COMUNALE

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

n°	Descrizione	Unità di Misura	Misure	Quantità	Prezzo unitario	Parziale
1	Predisposizione recinto di cantiere e segnaletica di sicurezza incluso smontaggio a fine lavori	A corpo			400,00	400,00
2	Smontaggio copertura esistente in lastre di fibrocemento inclusa rimozione della lattoneria	Mq.	4,00*30,35	121,40	14,00	1699,60
3	Montaggio ponteggio e smontaggio ad avvenuta tinteggiatura	A corpo			1250,00	1250,00
3	Sostituzione lattoneria incluso smontaggio dell'esistente e smaltimento presso discarica autorizzata in sagome sviluppo non inferiore a 33 cm , con giunte a sovrapposizione chiodate a doppia fila e saldatura a stagno lastra di rame 8/10 mm:					
3a	Copertura palestra	Kg	4,60*25	115,00	9,81	1128,15
3b	Raccordo palestra corpo d'ingresso	Kg	2,85*25	71,25	9,81	698,96
4	Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti termoacustici in pannelli spessore non inferiore a 45 mm compresi tagli e sfridi finiti in opera pronti per pitturazione	Mq.	6,40*25	160,00	37,50	6000,00
5	Pitturazione su superficie esterna esterna in due tinte a scelta dell'amministrazione come da disegno	Mq.	6,40*25	153,60	9,60	1474,56
6	Pitturazione su superficie esterna esterna di scritta PALESTRA COMUNALE e di LOGO di forma circolare massimo numero di colori utilizzati 7 bordi neri : dimensioni caratteri scritta h 0,40*0,50 e logo 0,5*0,5	A corpo			1000,00	1000,00
7	Rifacimento copertura con lastre in fibrocemento con spessore non inferiore a 6,5 mm , comprese viti e rondelle e ogni altro materiale necessario alla posa	Mq.	4,00*30,35	121,40	28,45	3453,83

IMPORTO TOTALE LAVORI €	17105,10
--------------------------------	-----------------

STIMA SOMMARIA	
Importo Lavori	17.105,10
Iva 20%	3.421,02
Imprevisti	855,26
Spese Tecniche	342,10
Piano di sicurezza	3.226,52
Spese Autorità LL.PP.	50,00
TOTALE LAVORI	25.000,00