

COMUNE DI OSNAGO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI :
PALESTRA COMUNALE**

COMPUTO METRICO

n°	Descrizione	Unità di Misura	Misure	Quantità	Prezzo unitario	Parziale
1	Predisposizione recinto di cantiere e segnaletica di sicurezza incluso smontaggio a fine lavori	A corpo			250,00	250,00
2	Scrostamento intonaci interni incluso carico e trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata ed esecuzione di arricciatura per interni su pareti verticali compresi gli occorrenti ponteggi	Mq.	$(6,01+5,41*4+6,06*17+4,03*3+1+1+3,94*3+2,50*4+2,19*2+5,59*2+3,49*2+3,73*4+3,48+4,94+2,80+1,43+1,14+1,30+3,25)*1,2$	266,86	14,57	3888,09
3	Arricciatura per interni su pareti verticali compresi gli occorrenti ponteggi	Mq.	$(6,01+3,88+3,88+4+4+2,21+4,95+4,95+4,94+4,94)*2$	87,52	9,57	837,57
4	Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali , compresi gli eventuali ponteggi	Mq.	$(6,01+3,88+3,88+4+4+2,21+4,95+4,95+4,94+4,94)*1,1+(2,19+2,50+2,37+1,50+2,79+2,61+5,11+2,80)*3,10$	115,93	17,82	2065,93
3	Rivestimento interno in piastrelle monocottura con superficie smaltata, posati su collante (compreso) , compresa sigillatura con cemento bianco di giunti , compresi bordi smussati dimensioni 20*20 tinte unite diverse per ogni spogliatoio incluse assistenze murarie e sfrido					
3a	Spogliatoi	Mq.	$(6,01+6,01+3,88+3,88+4+6,03+6,03+4+3,90+3,90+2,21+2,21+6,06+6,06+4,95+4,95+6,05+6,05+4,94+4,94+3,49+3,49+2,61+2,61)*2$	216,52	21,54	4663,84

3b	Completamento piastrellatura antibagni e docce	Mq.	$(1+1,50+1,62+1,62)+(1,90+2,79+1,30+0,10)+(1,49+1,49+1,32+0,12)+(1,56+1,56+1,49+1)+(0,32+0,32+0,18+0,30+1,03+0,15+1,16+1+1+1,05+0,90+0,90)+(1,80*4)+(1,80*4)+(1+1+0,94+0,90+2,10+1,14+1,14+3,90)+(1+1+0,4+2,55+2,55+1,51+1)+(1,56+1,15+0,70+1,87+0,40+0,50)+(1,54+1,14+0,25+0,60+1,30+1)*2$	84,54	21,54	1820,99
3c	WC	Mq.	$[(1,49+1,56)*2+(1,77+0,40)*4+(1,50+0,38)*2+(1,50*0,73)*2+(1,76+0,30)*4+(1,51+0,71)+(1,80+1,03)*4+1,51+2,55)*2+(2,64+2,60+2,60+1,80+1,80+2,80)]*0,40$	26,85	21,54	578,35
4	Tinteggiatura pareti e soffitti con idropulitura semilavabile traspirante a colori chiari su fondo preparato , comprese attrezzature necessarie incluse tubazioni e canaline esistenti adatto per ambienti umidi incluso spostamento e ricollocamento arredi e imprimitutare con isolante oltre che copertura pavimentazione	Mq.	$353,31+((6,01+3,88)*2+(2,54+2,03)*2+(1,87+0,89)*2+(1,79+1,03)*4+(1,87+0,87)*2+(2,01+2,56)*2+(6,03+4)*2+(3,90+2,21)*2+(2,50+2,30)*2+(2,49+1,51)*2+(1,76+1)*4+(1,80+1,80)*2+(2,10+1,14)*2+(2+1)*2+(1,84+1)*2+(1,82+3,94)*2+6,06+4,95)*2+((6,05+4,94)*2+(2,02+4,04)*2+(2+1)*2+(1+2,10)*2+(1,24+4,03)*2+(1,80+1,80)*2+(1,02+1,77)*2+(1,77+1)*2+(1,49+1,56)*2+(1,49+1,49)*2+(3,49+2,61)*2+(2,79+1,88)*2+(1+1,5)*2+(1,62+1,50)*2)*1,1+((4,13+1,23)*2+(2,01+2,09)*2+(2,50*2,03)*2+(6,04+2,37)*2+(1,50+2,79)*2+(3,73+3,73)+(4,94+2,80)*2+(3,27+3,48)*2+(5,36+2,36)*2+(3,25+1,55+5,59+1,58))3,10$	1190,40	4,20	4999,69
5	Tinteggiatura pareti e soffitti con idropittura semilavabile traspirante data a spruzzo a colori chiari , comprese ponteggi e trabatello necessari incluse tubazioni e canaline esistenti e copertura pavimentazione palestra con mezzi opportuni : soffitto palestra Altezza m 8,00	Mq.	$24*34+68*2$	952,00	7,24	6892,48

6	Oneri per montaggio e smontaggio caloriferi	A corpo			400,00	400,00
7	Verniciatura con n.2 mani di smalto oleosintetico di calorifero altezza pari a 90 cm faccia piana costituito da 5 canne compresa preventiva sgrassatura con solvente , carteggiatura e preparazione alla verniciatura	A elem	17+6+6+6+17+3+9+4+9+18+18+12+4+4+16+4+9	162,00	4,30	696,60
8	Oneri per la pulizia locali ed arredi e attrezzature in tutti i vani oggetto di lavori incluso pulizia di serramenti , vetri , vetri porte compresa raccolta e smaltimento materiale e spostamento arredi per lavori	A corpo			2100,00	2100,00
9	Fornitura e posa maniglione antipanico	Cad	2,00	2,00	150,00	300,00
IMPORTO TOTALE LAVORI €						29493,53

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo Lavori	29493,53
Iva 20%	5898,71
Imprevisti	1474,68
Spese Tecniche	589,87
Opere da Idraulico	2493,21
Spese Autorità LL.PP.	50,00
TOTALE LAVORI	40000,00