

STUDIO DI FATTIBILITA' RISISTEMAZIONE PARCO MATTEOTTI

L'Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere all'esecuzione di alcune opere con la finalità di unire i due parchi denominati di via Matteotti e di via Edison divisi ora da un tratto di strada a fondo chiuso

Questo al fine di creare uno spazio di interrelazione e aggregazione più fruibile e più sicuro per chi utilizza tale passaggio per raggiungere il vicino cimitero.

Lo stato di fatto

Attualmente i due parchi risultano divisi dal tratto di strada chiusa di via Edison e risultano separati con recinzioni in ferro e cancelli d'accesso. I due parchi risultano a quote differenti come anche la predetta strada con dislivelli di circa 30 cm fra loro.

La strada si trova alla quota più bassa .

Dal punto di vista urbanistico l'area interessata dall'intervento è identificata come strada pubblica per cui è necessario procedere alla realizzazione di piccola variante urbanistica per estendere anche a quest'area la destinazione U2 urbanizzazione secondaria .

Intervento:

Al fine di contenere i costi e limitare le risorse da mettere a disposizione si andranno a demolire solo dei tratti di recinzioni in c.a. corrispondenti ai due accessi esistenti in corrispondenza dei quali si andrà a creare uno spazio centrale per ovviare il problema del disassamento fra i due accessi , il problema delle quote e creare uno spazio di incontro .Sempre per contenere le spese l'asfalto andrà rimosso unicamente nei punti dove non sarà interessato da percorsi pedonali . Al fine di agevolare il collegamento con il cimitero si propone la realizzazione di un percorso pedonale rettilineo per evitare il frequente problema di attraversamento del tappeto erboso in punti non individuati come passaggi .

Si andrà comunque a creare un percorso curvilineo da attrezzarsi successivamente arredi urbani e fioriere che potrebbero essere piantumate dai bambini della vicina primaria concordando con le insegnanti uno specifico percorso didattico anche sulla base del progetto di architettura partecipata da poco realizzato.

Sicurezza

Andando i lavori ad essere realizzati all'interno di un ambito chiuso non si prefigurano particolari problemi per la sicurezza . Comunque durante l'esecuzione degli stessi sarà interdetto il passaggio al cimitero a tutti gli utenti e non sarà possibile accedere al Parco Edison. L'accesso al parco Matteotti sarà comunque garantito da via Matteotti, ma dovrà essere ben occluso quello di via Edison.

Stima dei costi

La stima delle opere per sistemazione parco Matteotti pertanto risulta essere il seguente.

	PROGETTO
IMPORTO NETTO OPERE	39.370,08
I.V.A. 20%	7.874,02
IMPREVISTI	1.968,49
SPESE TECNICHE UTC 2 %	787,40
TOTALE PROGETTO	50.000,00

IL TECNICO COMUNALE
(Pigazzini arch. Paola)